



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA FOLHA Nº: 01

OBJETO: EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA EM VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA. DATA BASE: 25/07/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
() DIRETA (X) INDIRETA BDI
30,17%

ITEM	FUNTE	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL C/ BDI
1	SINAPI	102673	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA.	M	1600,00	R\$ 162,38	R\$ 211,37	R\$ 338.192,00
2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	3000,00	R\$ 65,43	R\$ 85,17	R\$ 255.510,00
3	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3000,00	R\$ 70,87	R\$ 92,25	R\$ 276.750,00
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS								870.452,00

ELABORADO POR: MATHEUS BARBOSA DA SILVA (SERVIDOR PÚBLICO)

DIORGES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

Lagoa Santa, 25 de julho de 2022