

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMLS	COMP001	REMOÇÃO DE COBERTURA POLICARBONATO	M2		2,65	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0971	16,21	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0494	21,89	0,00
PMLS	COMP002	DESATIVÇÃO DE FOSSA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE LAJE, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO, REATERRO COMPACTADO, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DE REATERRO	UNI		920,51	0,00
SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,64	211,09	0,00
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	8,57	27,29	0,00
SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m3	5,76	48,00	0,00
SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	66,9	2,27	0,00
SETOP	ED-51131	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m3	0,96	32,42	0,00
SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	11,15	8,26	0,00
PMLS	COMP003	GAVETEIRO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SOB BANCADA, C/13 GAVETAS, 168X85X60CM (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO	UNI		2.517,40	573,53
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	10,18	50,88	0,00
COTAÇÃO	0001	PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM	UNI	13	19,71	19,71
COTAÇÃO	0002	CORREDIÇA TELESÓPICA 400MM	UNI	13	19,90	19,90
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	30	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	2	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,3	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	22,18	0,00
SINAPI-I	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	40	12,96	0,00
PMLS	COMP004	ARMÁRIO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SOB BANCADA, C/ DUAS PORTAS, 94X85X60 (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO.	UNI		933,00	75,07
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	4,1	50,88	0,00
COTAÇÃO	0001	PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM	UNI	2	19,71	19,71
COTAÇÃO	003	DOBRADIÇA RETA	UNI	6	3,50	3,50
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	10	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	0,5	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,15	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	22,18	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	17,84	0,00
PMLS	COMP005	ARMÁRIO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, SUSPENSO, C/ DUAS PORTAS, 88X60X30 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO.	UNI		613,51	75,07
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	2,54	50,88	0,00
COTAÇÃO	0001	PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM	UNI	2	19,71	19,71
COTAÇÃO	003	DOBRADIÇA RETA	UNI	6	3,50	3,50
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	10	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	0,5	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,15	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	22,18	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	17,84	0,00
PMLS	COMP006	ARMÁRIO ALTO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, C/ 4 PORTAS, 250 X 270 X 60 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO.	UNI		2.496,88	164,14
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	29,74	50,88	0,00
COTAÇÃO	0001	PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM	UNI	4	19,71	19,71
COTAÇÃO	003	DOBRADIÇA RETA	UNI	16	3,50	3,50
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	25	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	1	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,3	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	22,18	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	17,84	0,00
PMLS	COMP007	ARMÁRIO ALTO EM MDF E=15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, C/5 PORTAS, 310 X 270 X 30 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), CONFORME PROJETO.	UNI		2.507,31	197,85
SINAPI-I	34664	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	29,26	50,88	0,00
COTAÇÃO	0001	PUXADOR AÇO ESCOVADO 352MM	UNI	5	19,71	19,71
COTAÇÃO	003	DOBRADIÇA RETA	UNI	20	3,50	3,50
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	30	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	1	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,3	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	22,18	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	17,84	0,00

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
PMLS	COMP008	BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM FECHAMENTOS E TAMPO EM MDF E=25MM, PORTA 60 X 75CM, BANCADA 140 X 65CM, FECHAMENTOS 220 X75	UNI		2.515,62	65,60
SINAPI-I	34666	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M2	6,81	95,41	0,00
COTAÇÃO	003	DOBRADIÇA RETA	UNI	2	3,50	3,50
SINAPI-I	3122	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM	UN	1	5,52	0,00
SINAPI-I	11960	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	UN	50	0,23	0,00
COTAÇÃO	004	FITA DE BORDO PVC, ROLO 22MM X 20M, BRANCO	RL	2	29,30	29,30
SINAPI-I	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,5	44,76	0,00
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	22,18	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44	17,84	0,00
PMLS	COMP009	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER E=10MM	M2		1.110,20	0,00
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1	149,12	0,00
SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1	494,19	0,00
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	393,79	0,00
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,16	18,01	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,11	16,21	0,00
PMLS	COMP010	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 90X210	UNI		1.405,93	0,00
SETOP	ED-49603	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	U	1	906,21	0,00
SUDECAP	12.50.12	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, P/PORTAS DE CORRER	UN	1	228,48	0,00
SETOP	ED-49592	MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210 CM	U	1	271,24	0,00
PMLS	COMP011	GUICHÊ ALUMÍNIO 100X120 TIPO GUILHOTINA	UNI		404,36	0,00
SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,2	247,65	0,00
SINAPI	94590	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,4	13,97	0,00
SINAPI-I	5093	LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO	PAR	1	17,79	0,00
SINAPI-I	38167	BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO	PAR	1	27,93	0,00
PMLS	COMP012	GRADIL 370 X 225 CM INCLUSIVE PORTÃO 310 X 225 CM	UNI		2.077,80	0,00
SUDECAP	13.38.30	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	3,7	487,77	0,00
SETOP	ED-23033	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"x2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	un	2	136,53	0,00
PMLS	COMP013	GRADIL 137 X 225 CM INCLUSIVE PORTÃO CONFORME PROJETO	UNI		804,77	0,00
SUDECAP	13.38.30	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	1,37	487,77	0,00
SETOP	ED-23033	FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"x2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA	un	1	136,53	0,00
PMLS	COMP014	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		3.444,28	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	15.832,13	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,15	7.129,80	0,00
PMLS	COMP015	COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA FIXADA EM PAREDES E MURO	M2		506,84	76,15
SETOP	ED-51018	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1/4" X 3M	U	2	18,17	0,00
SETOP	ED-20575	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS	m2	1	337,68	0,00
SINAPI-I	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	L	0,3	23,90	0,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115	21,89	0,00
SINAPI-I	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	2	7,34	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	16,21	0,00
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	2	0,29	0,00
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2	14,65	0,00
COTAÇÃO	005	PLACA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM CRISTAL 210X600	U	0,083	917,50	917,50
PMLS	COMP016	PINTURA COM TINTA A ÓLEO SOBRE ALVENARIA	M2		14,98	0,00
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0213	23,45	0,00
SINAPI-I	43776	TINTA A ÓLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,213	26,28	0,00
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	23,43	0,00
PMLS	COMP017	REMOÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	UNI		120,68	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,37	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,21	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,76	0,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: